

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	400	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi rozwieralne PCW z obróbką obsadzenia (1,80x2,12)x6 szt	m ²	22,896
3	410	KNNR N002-11-04-02-00 Ościeżnica drewniana składana z opaskami	m ²	15,120
3	420	KNNR N002-11-04-05-00 Skrzydło drzwiowe zewnętrzne szklone	m ²	7,560
3	430	KNNR N002-11-04-04-00 Skrzydło drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	7,560
3	440	KNNR N002-12-09-03-00 Posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	218,085
3	450	KNNR N002-08-03-02-07 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze intensywnym 25x20 cm na klej	m ²	29,090
3	460	KNNR N002-08-02-06-00 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach z płyt GK	m ²	359,840
3	470	KNNR N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	359,840
3	480	KNR 223-06-06-01-00 Balustrada tarasu drewniana	metr	23,000

4 Instalacje branżowe

4	490	Analiza własna Instalacje elektryczne z tablicą rozdzielczą i osprzętem - kompletne wycenione wg projektu branżowego (cena jednostkowa na m2 powierzchni)	m ²	218,085
4	500	Analiza własna Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłej wody - kompletna wg wyceny w oparciu o projekt branżowy (cena jednostkowa na 1m2 powierzchni)	m ²	150,040
4	510	Analiza własna Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią - kompletna wg wyceny w oparciu o projekt branżowy (cena jednostkowa na 1 m2 powierzchni użytk.)	m ²	150,040

OGÓŁEM KOSZTORYS

.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	180	KNR 202-04-08-08-00 Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm ² (krawężnice)	m ³	2,070
2	190	KNR 202-04-08-02-00 Kleszcze o przekroju do 180 cm ² (5x15 cm)	m ³	0,259
2	200	KNR 202-04-11-01-00 Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty 25x50 dla pokryć dachowych	m ²	245,180
2	210	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii dachowej, zbrojonej (analogia)	m ²	245,180
2	220	KNR 202-04-10-03-00 Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m ²	245,180
2	230	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm (blachy okapowe, obróbki kominów)	m ²	17,600
2	240	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (kosze, wylaz dachowy)	m ²	15,600
2	250	WKNR W202-10-16-07-00 Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
2	260	KNNR N002-05-02-03-01 Pokrycie dachu dachówką cementową barwioną	m ²	245,180
2	270	KNNR N002-05-05-05-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej ø 125	metr	69,730
2	280	KNNR N002-05-05-07-00 Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej ø 90	metr	42,000
2	290	KNNR N002-17-02-03-05 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100	m ²	187,300
2	300	KNNR N002-17-02-03-04 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100(ocieplenie z wełny min. 15 + 5 cm)	m ²	172,540
2	310	WKNR W202-10-17-02-00 Schodki strychowe sufitowe (analogia)	szt	1,000

3 Stan wykończeniowy obiektu

3	320	KNNR N002-12-01-02-10 Podkład z gruzu ceglanego ubitego na gruncie grub. 10 cm	m ³	21,809
3	330	KNNR N002-12-01-03-11 Podkład z pospółki na gruncie grub. 10 cm	m ³	21,809
3	340	KNNR N002-12-01-01-10 Podkład z betonu żwirowego na gruncie grub.10 cm	m ³	21,809
3	350	KNNR N002-06-01-04-00 Izolacja pozioma 2x papą asfaltową izolacyjną + lepikiem na gorąco	m ²	218,085
3	360	KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych (odm. 20) na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	218,085
3	370	KNNR N002-12-01-01-03 Szlichta z betonu żwirowego B-10 grub. 5 cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego	m ³	10,904
3	380	KNR 202-10-23-05-50 Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m ² z obróbką osadzenia (0,90x0,90)	m ²	0,810
3	390	KNR 202-10-23-08-50 Okna PCW rozwierno-uchylne 2-dzielne o pow do 1,5 m ² z obróbką osadzenia (0,90x1,20) x 8 szt	m ²	8,640

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo
Obiekt: Świetlica wiejska
Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane
Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12
Gm. OSTROWITE

Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowitem

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
1		Stan zerowy obiektu				
1	10	KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	260,660
1	20	KNNR N001-01-13-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm grub.(10 cm)	m ²	260,660
1	30	KNNR N001-03-03-02-00 Wykop ręczny pod fundamenty z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	29,670
1	40	KNNR N002-01-07-01-13 Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych betonem B-20 pompą	m ³	14,900
1	50	KNNR N002-01-04-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 34GS ø do 14	Mg	0,450
1	60	KNNR N002-01-04-01-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi ø 6 mm	Mg	0,080
1	70	KNNR N002-03-01-03-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m ³	28,410
1	80	KNNR N002-06-01-04-00 Izolacja pozioma 2x papą asfaltową izolacyjną + lepikiem na gorąco	m ²	40,070
2		Stan surowy obiektu				
2	90	KNNR N002-03-08-01-00 Komin wolnostojący w budynku wieloprzewodowy z cegły pełnej	m ³	3,506
2	100	KNR 202-40-02-08-00 Domy drewniane - ściany z bali szer do 160 mm (analogia)	metr	1314,120
2	110	KNR 202-04-07-04-00 Słupy dł do 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	1,040
2	120	KNR 202-04-07-06-00 Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	0,451
2	130	KNR 202-40-05-06-00 Domy drewniane - belki stropowe 16x25 cm	metr	19,760
2	140	KNR 202-40-05-02-00 Domy drewniane - belki stropowe 16x18 cm	metr	59,500
2	150	KNR 202-04-06-02-00 Murlaty o przekroju ponad 180 cm ² (16x25 cm)	m ³	2,391
2	160	KNR 202-04-08-04-00 Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju ponad 180 cm ² (10x18)	m ³	2,949
2	170	KNR 202-04-08-06-00 Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	0,821

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo
 Obiekt: Świetlica wiejska
 Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12
 Gm. OSTROWITE

Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowitem

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Stan zerowy obiektu
2	Stan surowy obiektu
3	Stan wykończeniowy obiektu
4	Instalacje branżowe
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT								

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo
Obiekt: Świetlica wiejska
Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane
Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12
Gm. OSTROWITE

Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowitem

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Sporządzający:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

Niniejszy przedmiar jest materiałem pomocniczym dla wykonania wyceny ofertowej. Wykonawca winien dokonać własnych wyliczeń uwzględniając wszelkie czynniki cenotwórcze i ryzyka przyjętych kalkulacji.