PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : BUDYNEK GMINNY

Obiekt : świetlica wiejska, działka nr 237/13 w m. Gostuń obręb Gostuń

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTUŃ WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

Kod CPV : 45111300-1 45111300-1 45213150-9 Roboty rozbiórkowe, Roboty budowlane w zakresie biurowców

Inwestor : Gmina Ostrowite

Adres : ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTUN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

Budowa : BUDYNEK GMINNY
Obiekt : świetlica wiejska

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 04.02.2022

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty remontowe Świetlicy Wiejskiej
1.1		Roboty rozbiórkowe sceny
1.2		Roboty rozbiórkowe kuchni
1.3		Roboty rozbiórkowe sali
1.4		Prace wykończeniowe sceny
1.5		Prace wykończeniowe kuchni
1.6		Prace wykończeniowe sali
1.7		Wyposażenie świetlicy

--- Koniec wydruku ---

REWONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTUN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

Budowa : BUDYNEK GMINNY
Obiekt : świetlica wiejska
Data: 04.02.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe Świetlicy Wiejskiej		
1.1	Roboty rozbiórkowe sceny		
1	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 (praca mieszkańców)	1,000	szt
2	KNR 401-0815-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż cokołów z drewna liściastego, o przekroju 2x5 cm analogia (praca mieszkańców)	17,180	m
3	KNR 401-0439-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych (praca mieszkańców)	23,720	m2
4	KNR 401-0439-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie legarów podłogowych (praca mieszkańców)	30,720	m
5	KNR 401-0440-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie wypełnienia międzylegarowego wykonanego z żwiru, gruzu analogia (praca mieszkańców)	23,720	m2
6	KNNR 003-0314-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Rozebranie okładziny ściennej z PCV analogia (praca mieszkańców)	2,400	m2
7	KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kołowych: licowanych kaflami (praca mieszkańców)	2,600	m3
8	KSNR 003-0801-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96] Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami (praca mieszkańców)	7,000	m2
9	KNR 401-0212-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm (praca mieszkańców)	6,000	m3
1.2	Roboty rozbiórkowe kuchni		
10	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 (praca mieszkańców)	2,000	szt
11	KNNR 003-0314-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Rozebranie okładziny ściennej z płytek (praca mieszkańców)	29,760	m2
12	KNR 728-0301-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie posadzki z płytek. (praca mieszkańców)	20,300	m2
13	KNR 403-1121-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92] Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, przy natężeniu prądu: ponad 25 do 63 A (praca mieszkańców)	1,000	szt
14	KNNR 009-1007-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Demontaż: tablic bezpiecznikowych natynkowych analogia (praca mieszkańców)	1,000	szt
1.3	Roboty rozbiórkowe sali		
15	KNR 401-0815-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż cokołów z PCV (praca mieszkańców)	43,140	m
16	KNR 401-0439-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych (praca mieszkańców)	88,590	m2

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTUŃ WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

1. Roboty remontowe Świetlicy Wiejskiej
1.3. Roboty rozbiórkowe sali

Data: 04.02.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 401-0439-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie legarów podłogowych (praca mieszkańców)	91,800	m
1.4	Prace wykończeniowe sceny		
18	KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego	0,720	m3
19	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	3,600	m2
20	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku	2,370	m3
21	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 15	1,180	m3
22	KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym na gorąco	23,720	m2
23	KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa	23,720	m2
24	KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko	23,720	m2
25	KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm x 3	23,720	m2
26	KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową	23,720	m2
27	KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną antypoślizgowe	23,720	m2
28	KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 15 cm	17,680	m
1.5	Prace wykończeniowe kuchni		
29	KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną	20,300	m2
30	KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 15 cm	18,040	m
31	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	29,760	m2

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTUN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

1. Roboty remontowe Świetlicy Wejskiej

1.5. Prace wykończeniowe kuchni

Data: 04.02.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	29,760	m2
33	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	4,000	m2
34	KNKRB 005-0403-01-01 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.errata WACETOB 4/92] Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją zabetonowaną do podłoża betonowego; skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie: do 10 kg	1,000	szt
35	KNKRB 005-0402-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.errata WACETOB 4/92] Montaż tablic elektrycznych o masie : do 10 kg w skrzynce wraz z wykonaniem kompletu nowych zabezpieczeń w kuchni. analogia	1,000	szt
36	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	47,360	m2
1.6	Prace wykończeniowe sali		
37	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku	9,000	m3
38	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10	4,530	m3
39	KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym na gorąco	90,060	m2
40	KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa	90,060	m2
41	KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko	90,060	m2
42	KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm x 3	90,060	m2
43	KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową	90,060	m2
44	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana	90,060	m2
45	KNR 202-1120-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokości cokolika 15 cm, /z przecinaniem płytek/, układanych metodą: zwykłą	61,470	m
1.7	Wyposażenie świetlicy		
46	kalkulacja własna Stoły	12,000	

--- Koniec wydruku ---