

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Budowa: Remont Świetlicy Wiejskiej w Mieczownicy  
 Obiekt: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Mieczownicy  
 Rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Inwestor: Gmina Ostrowite  
 Ul. Lipowa 2  
 62-402 Ostrowite

PRZEDMIAR

Strona 1

01-05-2012

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty remontowo-budowlane		
1	10	WKNR W401-08-16-03-00	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o pow ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	145,800
1	20	KNNR N003-08-07-06-00	Lakierowanie posadzki 3x lakierem chemoutwardzalnym do drewna	m <sup>2</sup>	145,800
1	30	KNR 202-05-27-01-60	Docieplenie dachu płytą styropapą gr. 10cm, i jednokrotne krycie papą termozgrzewalną wsp: R = 0,955	m <sup>2</sup>	284,600
1	40	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm- pas nadrynnowy wsp: R = 0,955	m <sup>2</sup>	18,000
1	50	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm wsp: R = 0,955	metr	45,000
1	60	KNR 202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm wsp: R = 0,955	metr	16,000
1	70	KNR 401-12-06-02-01	Malowanie ścian 2-krotnie farbami ftalowymi	m <sup>2</sup>	62,300
1	80	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	172,300
1	90	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	172,300
1	100	KNR 401-07-01-10-00	Demontaż płyt kasetonowych z sufitu	m <sup>2</sup>	162,000
1	110	KNNR N002-11-08-04-00	Okładzina sufitu panelami laminowanymi	m <sup>2</sup>	162,000

PROJEKTOWANIE I NADZÓR  
 W BUDOWNICTWIE

Henryk Grabka

Upr. Bud. § 11 Ust. 1 Pkt. 1.2 Nr Ew. 2/73/PW  
 62-403 GIEWARTÓW, tel. 053/ 276-61-38