

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek świetlicy

Oblek : Teren świetlicy wiejskiej

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IZDEBNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr ewid. 118 obręb Izdebnio

Kod CPV : 45000000-7 45112710-5 Roboty budowlane, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Inwestor : Gmina Ostrowite

Adres : ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IZDEBNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr ewid.
118 obręb Izdebno

Budowa: Budynek świetlicy
Obiekt: Teren świetlicy wiejskiej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 30.01.2025

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej
2		Obróbki blacharskie ,orynnowanie
3		Elewacja
4		Nawierzchnia sportowa na boisku
5		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IZDEBNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr ewld.
118 obręb Izdebnio

Budowa : Budynek świetlicy
Obiekt : Teren świetlicy wiejskiej

Data: 30.01.2025

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej		
1	KNR 005-1651-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, przy wysokości rusztowania: do 10 m	1,920	100 m2
2	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olszlyn 2000 r.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, grzysów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	9,500	m2
3	PKZ 002-0002-02-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Wywieżenie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.	0,280	m3
4	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olszlyn 2000 r.] Rozebranie rur spustowych z PCV: analogia	8,500	m
5	NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPP ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	9,500	m2
2	Obróbki blacharskie, orynnowanie		
6	KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na uszczelki	2,000	szt
7	KNR 202-0531-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 110 mm	8,500	m
8	NNRKB 004-0533-02-10 BEIDOEPP ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Różne obróbki z blachy tytan - cynk-aluminium grubości 0,8 mm, przy szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm powlekanej	4,500	m2
3	Elewacja		
9	KNR 1323-1001-11-00 MGJEn [Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92] Zabezpieczenie okien i drzwi folią	33,500	m2
10	KNR 921-0106-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r.] Czyszczenie i mycie elewacji: ręczne	192,390	m2
11	KNR 007-0103-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Gruntowanie agregatem malarskim środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS powierzchni podłoża	1,920	100 m2
12	KNR 008-0105-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2001 r.] Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie, powierzchni : gładkiej - matowej, przy użyciu AGS 3502	1,920	100 m2
13	KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olszlyn 2000 r.] Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego	192,390	m2
14	KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olszlyn 2000 r.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	192,390	m2

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IZDEBNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr ewid.
118 obręb Izdebno

3. Elewacja

Data: 30.01.2025

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 017-2608-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację grzybobój.środ.CT 99 /jednokrotnie/	192,390	m2
16	KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.CT 17 /dwukrotnie/	192,390	m2
17	KNR 017-2608-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, przy dociepleniu metodą lekką-mokrą	192,390	m2
18	KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "komikowej", farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa	192,390	m2
19	KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "komikowej", farbą gruntującą CT 16 - każda następna warstwa	192,390	m2
20	KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze "komikowej" (rustykanej), na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, kolor do uzgodnienia z inwestorem	192,390	m2
21	KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi sys. przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany: z gazobetonu /miesz.tynk./ styropian fasadowy 10cm	192,390	m2
4	Nawierzchnia sportowa na boisku		
22	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III (zakup materiału przez wykonwcę, praca mieszkańców)	640,000	m2
5	Wypożyczenie		
23	kalk. własna Profesjonalna chusta animacyjna średnicy 3 m, wytrzymała, bezpieczna, 100% tęczowa	1,000	szt
24	kalk. własna Rzucanie do celu, gra zręcznościowa, kolorowe obręcze, zestaw z drewna, woreczki materiałowe z miękkim wypełnieniem	1,000	szt
25	kalk. własna Gra zręcznościowa wieża Frobella drewniana, klocki, sznurek	1,000	szt
26	kalk. własna Zestaw do badmintona z 2 raketami, 3 lotkami, regulowana wysokość 107 - 155 cm czarno - zielony	1,000	kpl