

Ostrowite, 7 lipca 2021 r.

KPŚ.OŚ.6220.1.2021

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z póź. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz.1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrowite w imieniu której działał pełnomocnik Pan Tadeusz Szustek w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo-Giewartów”**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.

s t w i e r d z a m

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo-Giewartów” i określam następujące warunki i wymagania:

- kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej w sposób uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych;
- teren planowanej inwestycji należy wyposażyć w sorbenty (takie jak sorbenty sypkie, rękawy, poduszki czy maty sorbentowe), właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie — bez wycieków paliw i olejów;
- w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
- w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;
- prace serwisowe pojazdów i maszyn, a także ich tankowanie należy wykonywać w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego;
- okresowe bazy sprzętowe dla planowanego przedsięwzięcia należy zlokalizować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego;
- substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa i oleje) należy magazynować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego, na utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych,

w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny budowlane oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;

- odpady niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i ciekłu o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego, w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie w miarę potrzeby przekazywać podmiotom uprawnionym do odzysku lub unieszkodliwienia;

- w okresie wiosenno-letnim w odległości do 50 m od zbiorników wodnych należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich płazów, gadów i drobnych ssaków bez możliwości swobodnego wydostania się (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy usunąć) i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych, taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

- prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

- zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

- miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu, – podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem, – nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 8 marca 2021 roku, na wniosek Gminy Ostrowite w imieniu, której dział pełnomocnik Pan Tadeusza Szustek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo-Giewartów”.

Do wniosku załączono m.in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.; mapę z zaznaczonym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz terenem oddziaływania przedsięwzięcia; wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie; pełnomocnictwo dla pana Tadeusza Szustka.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z póź. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostrowite.

Organ obwieszczeniem zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami w sprawie o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, oraz o możliwości uzyskania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z wypisami z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działki, na których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie stanowią tereny: dróg publicznych klasy drogi lokalnej („KD-L”), ciągów pieszojezdnych („CPJ”), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej („MN”), usług rekreacji i sportu („IUT”), dróg powiatowych („DP16102”, „DP16106”, „DP16123”), usług nieuciążliwych („2.3U”) oraz upraw polowych („RP”).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 122/2, 204/1, 204/2, 49/11, 36/1, 122/1, 141/3, 15/3, 157/5, 158/1, 159/1 obręb 0002 Giewartów; 98, 121/4, 208/7, 121/3, 113, 112/13 obręb 0009 Kosewo gminie Ostrowite, pow. śłupecki, woj. Wielkopolskie.

Przedsięwzięcie graniczy z:

– terenami rolnymi, zabudową rekreacyjną, zabudową mieszkalną z usługami i zagrodową, obszarami usługowymi, obszarem ochrony konserwatorskiej i wpisanym do rejestru zabytków (dz. 139/1, 39/2, 141/3, obręb Giewartów), wody płynące ciek podstawowy Kanał Kosewski (dz. I11, obręb Kosewo).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Giewartów i Kosewo na terenie Gminy Ostrowite. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte budową kanalizacji są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Miejscowości objęte przedsięwzięciem posiadają zabudowę o charakterze zagrodowym, jednorodinnym i rekreacyjnym. Brak kanalizacji na tych terenach powoduje zagrożenie dla środowiska oraz ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gostuń.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do zapisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.) dla przedmiotowej inwestycji niniejszą decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie. W związku z powyższym o takie opinie wystąpiono w dniu 11 marca 2021 r.

W dniu 30 marca 2021 r. pismem znak ON-NS.9011.9.7.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole opinią z dnia 29.03.2021 r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych;
2. teren planowanej inwestycji należy wyposażać w sorbenty (takie jak sorbenty sypkie, rękawy, poduszki czy maty sorbentowe), właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie — bez wycieków paliw i olejów;
4. w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;
6. prace serwisowe pojazdów i maszyn, a także ich tankowanie należy wykonywać w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego;
7. okresowe bazy sprzętowe dla planowanego przedsięwzięcia należy zlokalizować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego;
8. substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa i oleje) należy magazynować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego, na utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny budowlane oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;
9. odpady niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować w odległości minimum 100 m od Jeziora Powidzkiego i cieku o nazwie Dopływ z jez. Kosewskiego oraz zlokalizowanego na nim zbiornika wodnego, w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie w miarę potrzeby przekazywać podmiotom uprawnionym do odzysku lub unieszkodliwiania;
10. w okresie wiosenno-letnim w odległości do 50 m od zbiorników wodnych należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich płazów, gadów i drobnych ssaków bez możliwości swobodnego wydostania się (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy usunąć) i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 31.03.2021 r.. znak: WOO-II.4220.80.2020.MG.2 wezwała pełnomocnika do złożenia uzupełnień do kart informacyjnej. Po uzyskaniu uzupełnień postanowieniem z dnia 06.06.2021 r. (data wpływu 09.06.2021) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów

wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

– pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów, – nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu, – podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem, – nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

7. Plac budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. oraz jej uzupełnienia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 122/2, 204/1, 204/2, 49/11, 36/1, 122/1, 141/3, 15/3, 157/5, 158/1, 159/1 obręb 0002 Giewartów; 98, 121/4, 208/7, 121/3, 113, 112/13 obręb 0009 Kosewo gminie Ostrowite, pow. słupecki, woj. Wielkopolskie. Przebieg kanalizacji sanitarnej kolidować będzie z ciekim wodnym podstawowym kanałem Kosewskim. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. oraz w jej uzupełnieniu przejście kanalizacji zostanie przeprowadzone przepustem. Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej. Głębokość wykopów wyniesie maksymalnie 4.3 m, z czego większość prac ziemnych zostanie przeprowadzona na głębokości od 1.7 m — 2 m.

Kanalizacja sanitarna zostanie zlokalizowana w obszarze istniejącego pasa drogowego. Obecnie zagospodarowanie stanowią rowy, pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową. Teren jest użytkowany jako drogi powiatowe i gminne — lokalne z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone przewiertki pod pasem drogowym w osłonie stalowej. Końce rury osłonowej zostaną zaślepienie betonem, uszczelką lub specjalną pianką. Dodatkowo zostaną wykonane przewiertki na trasie rurociągu tłoczego za pomocą przewiertów sterowanych pod

szczególnie utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej (takimi jak wjazdy, chodniki) oraz pod rowami i przepustami drogowymi. Pozostała część zostanie wykonana metodą wykopów otwartych. Zostanie wykonane około 5330 m kanałów grawitacyjno-tłocznych, 2 przepompownie ścieków, studnie kanalizacyjne, komora zasuw oraz przyłącza. Budowa sieci nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: piasek, kruszywa mineralne, rury PVC, PEHD, studnie betonowe, elementy z żeliwa. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa oraz wody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c, lit. d i lit. h ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodnoblotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary o dużej gęstości zaludnienia.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. g, lit. i oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie w chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac budowlanych uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwanym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić

wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. i jej uzupełnieniem oraz uwzględniając istniejące w rejonie zainwestowania uwarunkowania przestrzenne ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Podczas realizacji inwestycji zastosowane zostaną środki techniczne oraz organizacyjne, których celem będzie ograniczenie emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na względzie rodzaj przedsięwzięcia oraz funkcję i umiejscowienie pod ziemią planowanej sieci kanalizacyjnej stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy. Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji odpady będą gospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz przepisami szczegółowymi w tym zakresie. W trakcie budowy odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach bądź kontenerach do tego przystosowanych, a odpady niebezpieczne w specjalnie przystosowanym miejscu na terenie zaplecza budowy, pod zadaszeniem zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie i rozwinięcie istniejącej infrastruktury komunalnej. W związku z podziemnym charakterem planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Przebieg przedmiotowej kanalizacji nie będzie kolidować z istniejącą infrastrukturą techniczną w rejonie inwestycji. W przypadku wysokiego poziomu

wód gruntowych przewiduje się odwadnianie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrów. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. w przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach, woda zostanie odpompowana i skierowana bezpośrednio do koryta rowu. Przejścia pod ciekami podstawowy kanał Kosewski zostanie wykonane przepustem w rurze osłonowej. W związku z powyższym, nie dojdzie do ingerencji w elementy hydromorfologiczne cieków.

Woda potrzebna do wykonania prób szczelności kanalizacji sanitarnej zostanie pobierana z sieci wodociągowej, a po wykorzystaniu trafi do oczyszczalni ścieków. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, obsługiwane przez uprawniony podmiot. W k.i.p. wskazano, że na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się poważniejszych napraw maszyn i pojazdów na terenie budowy. Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. na terenie placu budowy planuje się jedynie wykonywanie drobnych prac naprawczych jak dokręcanie poluzowanych śrub. Przewiduje się tankowanie pojazdów w miejscu ich stacjonowania tj. na zapleczu budowy, przy czym miejsca ich tankowania zostaną wyznaczone na powierzchni utwardzonej i szczelnej oraz wyposażone w sorbenty. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie utwardzonym. W uzupełnieniu k.i.p. podano, że nie przewiduje się utworzenia bazy materiałowej. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z treścią k.i.p. łącznie z terenu projektowanej kanalizacji odprowadzanych będzie ok. 96 m³/d ścieków komunalnych. Ścieki z planowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń, która posiada wystarczającą przepustowość do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.

W ramach prowadzonego postępowania dokonano oceny podatności przedsięwzięcia na poszczególne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wpływ inwestycji na postępujące zmiany klimatu. Po zapoznaniu się z parametrami oraz lokalizacją inwestycji stwierdzono, że w kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia opadów śniegu powodujących trudności eksploatacyjne, ryzyko wystąpienia skrajnie wysokich i niskich temperatur, ryzyko wystąpienia silnych wiatrów oraz wyładowań atmosferycznych, w sposób ciągły, jest stosunkowo niskie. Również podatność inwestycji na powyższe czynniki oceniono jako niską. W ramach analizy klimatycznej stwierdzono, że projektowana sieć kanalizacyjna będzie zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane materiały i sposób odwodnienia terenu, ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest w obszarze chronionym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), tj. w obszarze Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 z ustanowionymi zadaniami ochronnymi. Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie ma za zadanie poprawić stan i jakość gospodarki sanitarno-kanalizacyjnej w obrębie przedsięwzięcia, a co za tym idzie, likwidację szamb nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na w/w obszar Natura 2000. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się integracji w brzeg pobliskiego jeziora, ani nie przewiduje się odprowadzania wody po wykorzystaniu na etapie realizacji przedsięwzięcia, do pobliskiego jeziora.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Powidzkim Parku Krajobrazowym, w którym obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś. Jednak planowane przedsięwzięcie, na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65

z późn. zm.) należy do inwestycji celu publicznego, dla których zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) powyższy zakaz nie obowiązuje. Zgodnie z dokumentacją przedłożoną w sprawie, w/w przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na przyrodę Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Obszar Powidzko-Bieniszewski”, dla którego niema obecnie obowiązujących zakazów.

Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja leży poza korytarzem ekologicznym. Najbliżej położonym korytarzem ekologicznym jest Pojezierze Gnieźnieńskie KPnC-15B (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Ponadto w celu ochrony drzew nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami i naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Nałożono także warunek, aby miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

Ze względu na to, że przedsięwzięcie wymaga wykonania prac ziemnych, które mogą wpłynąć negatywnie na zwierzęta, nałożono warunek aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz jego realizację zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Ostrowite, spełniając wymóg art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) obwieszczeniem poinformował

strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz o przysługującym stronom prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Na całym etapie prowadzonego postępowania uwag ani żądań nie wniesiono do przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uwzględniając wniosek inwestora z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowite. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania

W załączeniu:

- załącznik nr 1 - **Charakterystyka przedsięwzięcia**

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Gmina Ostrowite
2. Pełnomocnik Pan Tadeusz Szustek
3. Strony postępowania – powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa
4. a/a. E.L.


mgr Mateusz Wojciechowski

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z póź. zm.),

„Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo-Giewartów”.

Inwestor: Gmina Ostrowite

Zgodnie z k.i.p. planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Giewartów i Kosewo, gmina Ostrowite. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte budową kanalizacji są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Miejscowości objęte przedsięwzięciem posiadają zabudowę o charakterze zagrodowym, jednorodinnym i rekreacyjnym. Brak kanalizacji na tych terenach powoduje zagrożenie dla środowiska oraz ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gostuń. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie: rurociągów grawitacyjnych (o łącznej długości 1195 m, z rur PVC, o średnicy 20 cm, o złączach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową) i tłocznych (o łącznej długości 4135 m, z rur PE, łączonych za pomocą złączek elektrooporowych lub zgrzewanych doczołowo, o średnicach 90, 110 i 160 mm), dwóch przepompowni (tłoczni) ścieków (zaprojektowanych jako szczelne zbiorniki betonowe, zlokalizowanych na działkach inwestycyjnych nr 112/13 i 208/7, obręb Kosewo), komory zasuw, 61 studzienek przyłączeniowych PP o średnicy 315 mm, 61 przykanalików (o łącznej długości 358 m, z rur PVC, o średnicy 160 mm), 34 studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm (z prefabrykowanych kręgów betonowych, łączonych na uszczelkę i zaprawę wodoszczelną), 20-25 studni PP przelotowych, połączeniowych, o średnicy 400 mm. Projektowana infrastruktura prawie w całości zlokalizowana będzie pod ziemią, obiekty powierzchniowe zajmować będą łącznie 71,8 m². Teren przedsięwzięcia stanowi obszar pasów drogowych, obejmuje drogi powiatowe i gminne, rowy i pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową (chodniki, wjazdy na nieruchomości). Kanalizacja zostanie wykonana w wykopach o średniej głębokości ok. 1,7 m. Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, wykonywanych głównie sposobem mechanicznym (za pomocą koparek), a ewentualnie także ręcznie. Przewiduje się ponadto wykonanie przewiertów pod pasami drogi, pod utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej, przepustami drogowymi i rowami. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych planuje się odwodnienie wykopów za pomocą drenażu lub poprzez wypompowywanie bezpośrednio z wykopów przy pomocy pompy spalinowej lub igłofiltrów. Wody z odwodnienia odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych. Przewidywana ilość wody na potrzeby płukania kanalizacji wynosi 200 m³/rok. Na etapie eksploatacji ścieki w ilości do

96 m³/dobę (do 38 880 m³/rok) odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń, gm. Ostrowite, powiat słupecki (o przepustowości 300 m³/dobę). Podłączenie planowanej kanalizacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy tej oczyszczalni ścieków. Ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni będą trafiać do cieku o nazwie Dopływ z Andrzejewa.


mgr Mateusz Wojciechowski