

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Modernizacja drogi**

Obiekt: **droga**

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite

Kod CPV: 45233123-7 45233142-6 45233220-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: **Gmina Ostrowite**

Adres: ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite

Budowa: Modernizacja drogi

Objekt: droga

Data: 27.09.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Podbudowa i nawierzchnia jezdni		
1	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.9 kg/m2 emulsji asfaltowej	2 288,000	m2
2	KNR 006-0310-05-30 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Warstwa ścierna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1 AC11S, dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, sam samowyladowczym 15-20t , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm analogia	2 288,000	m2

--- Koniec wydruku ---