

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	290	KNNR	N002-17-02-03-05 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100	m <sup>2</sup>	187,300
2	300	KNNR	N002-17-02-03-04 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100( ocieplenie z wełny min. 15 + 5 cm)	m <sup>2</sup>	172,540
2	310	WKNR	W202-10-17-02-00 Schodki strychowe sufitowe (analogia)	szt	1,000

### 3 Stan wykończeniowy obiektu

3	320	KNNR	N002-12-01-02-10 Podkład z gruzu ceglanego ubitego na gruncie grub. 10 cm	m <sup>3</sup>	21,809
3	330	KNNR	N002-12-01-03-11 Podkład z pospółki na gruncie grub. 10 cm	m <sup>3</sup>	21,809
3	340	KNNR	N002-12-01-01-10 Podkład z betonu żwirowego na gruncie grub. 10 cm	m <sup>3</sup>	21,809
3	350	KNNR	N002-06-01-04-00 Izolacja pozioma 2x papą asfaltową izolacyjną + lepikiem na gorąco	m <sup>2</sup>	218,085
3	360	KNNR	N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych (odm. 20) na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	218,085
3	370	KNNR	N002-12-01-01-03 Szlichta z betonu żwirowego B-10 grub. 5 cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego	m <sup>3</sup>	10,904
3	380	KNR	202-10-23-05-50 Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia (0,90x0,90)	m <sup>2</sup>	0,810
3	390	KNR	202-10-23-08-50 Okna PCW rozwierno-uchylne 2-dzielne o pow do 1,5 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia (0,90x1,20) x 8 szt	m <sup>2</sup>	8,640
3	400	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi rozwieralne PCW z obróbką obsadzenia (1,80x2,12)x6 szt	m <sup>2</sup>	22,896
3	410	KNNR	N002-11-04-02-00 Ościeżnica drewniana składana z opaskami	m <sup>2</sup>	15,120
3	420	KNNR	N002-11-04-05-00 Skrzydło drzwiowe zewnętrzne szklone	m <sup>2</sup>	7,560
3	430	KNNR	N002-11-04-04-00 Skrzydło drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>	7,560
3	440	KNNR	N002-12-09-03-00 Posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>	218,085
3	450	KNNR	N002-08-03-02-07 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze intensywnym 25x20 cm na klej	m <sup>2</sup>	29,090
3	460	KNNR	N002-08-02-06-00 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach z płyt GK	m <sup>2</sup>	359,840
3	470	KNNR	N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	359,840
3	480	KNR	223-06-06-01-00 Balustrada tarasu drewniana	metr	23,000

### 4 Instalacje branżowe

4	490	Analiza własna	Instalacje elektryczne z tablicą rozdzielczą i osprzętem - kompletne wycenione wg projektu branżowego (cena jednostkowa na m2 powierzchni)	m <sup>2</sup>	218,085
4	500	Analiza własna	Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłej wody - kompletna wg wyceny w oparciu o projekt branżowy (cena jednostkowa na 1m2 powierzchni)	m <sup>2</sup>	150,040
4	510	Analiza własna	Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią - kompletna wg wyceny w oparciu o projekt branżowy (cena jednostkowa na 1 m2 powierzchni użytk.)	m <sup>2</sup>	150,040

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo  
Obiekt: Świetlica wiejska  
Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane  
Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12  
Gm. OSTROWITE

Inwestor: Urząd Gminy w Ostrowitem

PRZEDMIAR

Strona 1

31-10-2011

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Stan zerowy obiektu				
1	10	KNNR	N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m <sup>2</sup>	260,660
1	20	KNNR	N001-01-13-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm grub.(10 cm)	m <sup>2</sup>	260,660
1	30	KNNR	N001-03-03-02-00 Wykop ręczny pod fundamenty z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m <sup>3</sup>	29,670
1	40	KNNR	N002-01-07-01-13 Betonowanie łąw fundamentowych zbrojonych betonem B-20 pompą	m <sup>3</sup>	14,900
1	50	KNNR	N002-01-04-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 34GS ø do 14	Mg	0,450
1	60	KNNR	N002-01-04-01-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi ø 6 mm	Mg	0,080
1	70	KNNR	N002-03-01-03-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m <sup>3</sup>	28,410
1	80	KNNR	N002-06-01-04-00 Izolacja pozioma 2x papą asfaltową izolacyjną + lepikiem na gorąco	m <sup>2</sup>	40,070
2	Stan surowy obiektu				
2	90	KNNR	N002-03-08-01-00 Komin wolnostojący w budynku wieloprzewodowy z cegły pełnej	m <sup>3</sup>	3,506
2	100	KNR	202-40-02-08-00 Domy drewniane - ściany z bali szer do 160 mm (analogia)	metr	1314,120
2	110	KNR	202-04-07-04-00 Słupy dł do 2,0 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,040
2	120	KNR	202-04-07-06-00 Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,451
2	130	KNR	202-40-05-06-00 Domy drewniane - belki stropowe 16x25 cm	metr	19,760
2	140	KNR	202-40-05-02-00 Domy drewniane - belki stropowe 16x18 cm	metr	59,500
2	150	KNR	202-04-06-02-00 Murlaty o przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> (16x25 cm)	m <sup>3</sup>	2,391
2	160	KNR	202-04-08-04-00 Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> (10x18)	m <sup>3</sup>	2,949
2	170	KNR	202-04-08-06-00 Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,821
2	180	KNR	202-04-08-08-00 Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> (krawężnice)	m <sup>3</sup>	2,070
2	190	KNR	202-04-08-02-00 Kleszcze o przekroju do 180 cm <sup>2</sup> (5x15 cm)	m <sup>3</sup>	0,259
2	200	KNR	202-04-11-01-00 Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty 25x50 dla pokryć dachowych	m <sup>2</sup>	245,180
2	210	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii dachowej, zbrojonej (analogia)	m <sup>2</sup>	245,180
2	220	KNR	202-04-10-03-00 Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m <sup>2</sup>	245,180
2	230	KNR	202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm (blachy okapowe, obróbki kominów)	m <sup>2</sup>	17,600
2	240	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (kosze, wylaz dachowy)	m <sup>2</sup>	15,600
2	250	WKNR	W202-10-16-07-00 Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
2	260	KNNR	N002-05-02-03-01 Pokrycie dachu dachówką cementową barwioną	m <sup>2</sup>	245,180
2	270	KNNR	N002-05-05-05-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej ø 125	metr	69,730
2	280	KNNR	N002-05-05-07-00 Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej ø 90	metr	42,000

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo  
Obiekt: Świetlica wiejska  
Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane  
Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12  
Gm. OSTROWITE

Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowitem

PRZEDMIAR

Strona 1

31-10-2011

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 Stan zerowy obiektu
  - 2 Stan surowy obiektu
  - 3 Stan wykończeniowy obiektu
  - 4 Instalacje branżowe
-

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Naprusewo  
Obiekt: Świetlica wiejska  
Rodzaj robót: Ziemne i ogólnobudowlane  
Lokalizacja: Naprusewo dz.nr 135/12  
Gm. OSTROWITE

Inwestor: Urząd Gminy w Ostrowitem

Sporządzający: Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór budowlany  
Jerzy Dyszak  
ul.Konopnickiej 8A 62-400 Słupca

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 31-10-2011

**Niniejszy przedmiar jest materiałem pomocniczym dla wykonania wyceny ofertowej. Wykonawca winien dokonać własnych wyliczeń uwzględniając wszelkie czynniki cenotwórcze i ryzyka przyjętych kalkulacji.**