

Przebudowa drogi gminnej Siernicze Wielkie - Skrzyńska - Salomonowo o długości 3,445 km szer. 4,00 m na działkach o nr ewid. 14 - wieś Siernicze Wielkie, 76 i 190 - wieś Skrzyńska, 190 - wieś Kania na terenie gminy Ostrowite na odcinku w km 0+000 - 1+000

Poziom cen:I kw. 2008 r.
Stawka robocizny:
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: DROGA GMINNA SIERNICZE WIELKIE -SALOMONOWO(1)

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00		
2	KNNR 1 102-4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,0825		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	ROBOTY ZIEMNE				
3	KNNR 1 210-1 Przekop pod przedłużenie przepustu z obu stron po 2,0 m o fi 100 cm wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3, kat.gruntu I-III	m3	11,25		
Razem rozdział 2: ROBOTY ZIEMNE					
3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4	KNNR 6 605-1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,125		
5	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe z rur betonowych o średnicy 100 cm -	m	4,00		
6	KNNR 6 605-5 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - analogia	ściana	2,00		
Razem rozdział 3: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
4	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY				
7	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	4 480,00		
8	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłucznia grubości 10 cm	m2	4 480,00		
9	KNNR 6 113-1 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 480,00		
10	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	4 280,00		
Razem rozdział 4: PODBUDOWY					
5	45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	4 280,00		
12	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4 280,00		
13	KNNR 6 309-2 Warstwa ściernalna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5	m2	4 280,00		
14	KNNR 6 309-7 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	428,00		
Razem rozdział 5: NAWIERZCHNIE					
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczny pospółką na szer. 0,50 m , grubość warstwy 15 cm	m3	150,00		
Razem rozdział 6: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
16	KNNR 6 703-1 Bariery ochronne stalowe jednostronne przekładkowe typu SP-09 po obu stronach przepustu	m	8,00		
17	KNNR 6 703-5 Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych typu SP-09 (zejścia na 4 m)	m	16,00		
Razem rozdział 7: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
Razem kosztorys: Przebudowa drogi gminnej Siernicze Wielkie - Skrzyńska - Salomonowo o długości 3,445 km szer. 4,00 m na działkach o nr ewid. 14 - wieś Siernicze Wielkie, 76 i 190 - wieś Skrzyńska, 190 - wieś Kania na terenie gminy Ostrowite na odcinku w km 0+000 - 1+000					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					