

## ZAKRES ROBÓT

### Zakres prac obejmuje:

#### Zadanie 1

- Przed przystąpieniem do remontu ściany szczytowej hali sportowej od strony zachodniej należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię, ocenić czy występują zawilgocenia i zasolenia, naprawić i wyrównać ubytki, w tym cegły i spoinowania, oczyścić ścianę z pyłu, kurzu, elementów biologicznych i odpadającego tynku, zmyć ją parą wodną oraz osuszyć, jeśli jest potrzeba (ocenić) powierzchnie tynkowane zdezynfekować preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym. Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przyczepności istniejącego tynku, w miejscach gdzie występuje, przez opukiwanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). Źle związany z podłożem tynk należy skuć, a powierzchnię ściany wyrównać zaprawą cementową 1 : 3. Jeżeli powierzchnia ściany w wyniku skucia tynku wykaże miejscami ubytki i nierówności większe niż 10 mm, należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy j.w. z dodatkiem około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu.
- Odtworzenie elewacji ściany szczytowej od strony zachodniej oraz opierzenia.

#### Zadanie 2

- Naprawę gzymsu górnego budynku o długości 84 m należy dokonać poprzez zbitcie odstających fragmentów tynku, jego uzupełnienie, osiatkowanie, otynkowanie.

#### Zadanie 3

- Wymiana nasad kominów wentylacyjnych poprzez:
  - demontaż istniejących 4 szt. kominów wentylacyjnych ,
  - dostawę i montaż nasad kominów wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy przyłącza  $\varnothing$  300mm

Podane obmiary są orientacyjne. Oferent ma prawo do oględzin nieruchomości w zakresie w/w zamówienia i wykonania szczegółowych pomiarów niezbędnych do wykonania zadań.