

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV

Budowa: Naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w  
Giewartowie

Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej w Giewartowie

Rodzaj robót: Roboty remontowo-dekarskie

Inwestor: Szkoła Podstawowa im.K.Makuszyńskiego  
Giewartów, ul. Armii Krajowej 9  
62-402 Ostrowite

PRZEDMIAR

Strona 1

19-05-2013

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Naprawa pokrycia dachowego- roboty demontażowe				
1	10	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	2261,000
1	20	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	2261,000
1	30	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	312,000
1	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku- pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	132,000
1	50	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	161,000
1	60	KNR 403-07-02-04-00	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papą na betonie	szt	624,000
1	70	KNR 403-07-06-01-01	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm <sup>2</sup> na dachu płaskim	metr	720,000
1	80	KNR 403-07-11-07-00	Wymiana złączy instalacji odgromowych odgałęźnych dwuwylotowych	szt	42,000
2	Naprawa pokrycia dachowego- roboty montażowe				
2	10	KNR 202-05-09-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk 0,60 mm ø 15 cm	metr	312,000
2	20	KNR 401-05-24-07-00	Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy tytan-cynk	szt	21,000
2	30	KNR 401-05-24-07-00	Montaż dylatacji systemowych rynien dachowych z blachy tytan-cynk	szt	12,000
2	40	KNR 401-05-24-07-00	Montaż denka z blachy tytan-cynk	szt	42,000
2	50	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	132,000
2	60	KNR 202-05-11-04-01	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk 0,60 mm ø 15 cm	metr	161,000
2	70	KNR 401-05-28-05-00	Dodatek za montaż kolanek lub załamań z blachy tytan-cynk	szt	63,000
2	80	KNR 401-05-19-01-00	Drobne naprawy podłoża pod pokrycia z papy przez zakitowanie	m <sup>2</sup>	450,000
2	90	WKNR W202-05-04-01-00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładowa jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	2261,000
2	100	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr.5,2 na włókninie poliestrowej 250g/m <sup>2</sup> wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	2261,000
2	* 110	KNNR N003-05-03-04-00	Obróbki z papy nawierzchniej przy murach pionowych, kominach z dodatkowym mocowaniem listwami z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	84,000
3	Naprawa pokrycia dachowego- roboty porządkowe				
3	10	KNR 404-11-03-04-00	Transport papy i gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	33,920
3	20	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu papy samochodem wywrotką =krotność=24	m <sup>3</sup>	33,920
3	30	MAT 1601001	Składowanie odpadów	m <sup>3</sup>	33,920