

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA UL. JEZIORNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,16		
2	01.02.04	Rozbiórka betonowych ścianek pod drogą wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	2,00		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
3	02.01.01	Wykonanie wykopów poprzez korytowanie średniej grubości 10cm z odwozem gruntu na odkład Wykonawcy	m3	134,00		
4	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane pobocza z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	11,00		
Razem (roboty ziemne):						
04.00.00		PODBUDOWY				
5	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni, pobocze	m2	1 340,00		
6	04.03.01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod jezdnię,	m2	1 090,00		
7		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa z kruszywa łamanego 0/63) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 pod jezdnię	m2	1 090,00		
8	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem o uziarnieniu 0/63 - gr. 17 cm pod jezdnię	m2	1 090,00		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
9	05.02.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm gr. min. 15 cm na szerokość 0,75 m wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	245,00		
10	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 7 cm pod jezdnię	m2	966,00		
11	05.03.11	Wykonanie frezowania na połączeniu z istniejącą nawierzchnią wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	18,00		
Razem (nawierzchnie):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	6,50		
13	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	1,00		
14		Ustawienie oznakowania pionowego z grupy M-małe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	3,00		
15		Wykonanie osadzenia słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø2,5 cala	szt.	4,00		
16	07.07.01	Wykonanie lamp hybrydowo solarno - wiatrowych z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	3,00		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						