

KOSZTORYS ŚLEPY.

BUDOWA DR. GMINNEJ : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR: G1030P.
BARĆ - GOSTUŃ W KM: 0+000 - 0+990. : BARĆ - GOSTUŃ W KM: 0+000,00 - 0+990,00.
GMINA OSTROWITE : GMINA OSTROWITE
62-402 OSTROWITE, UL. LIPOWA 2 : 62-402 OSTROWITE, UL. LIPOWA 2.
DROGI : DROGI

DATA OPRACOWANIA : 15. 07. 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

15. 07. 2016 r.
15. 07. 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.						
1	KSNR 1 0104- d.1.03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.990		
2	KSNR 6 0802- d.1.03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m ²	40.000		
3	KSNR 1 0202- d.1.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	472.000		
4	KSNR 1 0204- d.1.04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 4	m ³	382.260		
5	KSNR 1 0314- d.1.02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III	m ³	89.740		
6	KSNR 1 0315- d.1.02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz.samochodami samowylad.	m ³	89.740		
7	KSNR 1 0311- d.1.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	673.080		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA.						
8	KSNR 6 0103- d.2.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²	2065.250		
9	KSNR 6 0103- d.2.03	Przeprofilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - przeprofilowanie ist. nawierzchni z tłucz- nia wapiennego.	m ²	3198.790		
10	KSNR 6 0113- d.2.02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1737.130		
11	KSNR 6 0113- d.2.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm zjazdu	m ²	328.120		
12	KSNR 6 0113- d.2.04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	3198.790		
13	KSNR 6 1005- d.2.07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5264.040		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
nawierzchnia.						
14	KNR 2-31 0311- d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	4815,320		
15	KNR 2-31 0311- d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	4815,320		
16	KSNR 6 0309- d.3 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 30	t	601,910		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE.						
17	KSNR 6 0113- d.4.05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1029.300		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ORGANIZACJA RUCHU.						
	18/KSNR 6 0702- d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
	19/KSNR 6 0702- d.5 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: