

**Przebudowa drogi gminnej Mieczownica - Giewartów
w km 0+000,00 - 0+500,00**

Poziom cen: III kw. 2013 r.
Stawka robocizny:
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA MIECZOWNICA - GIEWARTÓW (2)

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2013-09-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500		
2	KNNR 1 102-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,0110		
3	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm	szt	5,00		
4	KNNR 1 101-2 Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm	szt	21,00		
5	KNNR 1 101-3 Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm	szt	23,00		
6	KNNR 1 101-4 Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm	szt	8,00		
7	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	12,47		
8	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dalsze 3 km)	mp	12,47		
9	KNNR 1 107-3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	19,69		
10	KNNR 1 107-5 Wywożenie gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dalsze 3 km)	mp	19,69		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY				
11	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	2 250,00		
12	KNNR 6 113-1 Podbudowa z kruszyw łamanych twardych frakcji 0-31,50 mm (granit, melafir, bazalt), dolna warstwa, grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	2 250,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-31,50 mm (granit, melafir, bazalt) - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 130,00		

Razem rozdział 3: PODBUDOWY**4 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAWIERZCHNIE**

14	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	2 130,00		
15	KNNR 6 1005-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	2 130,00		
16	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5	m2	2 000,00		
17	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	250,00		

Razem rozdział 4: NAWIERZCHNIE**5 45236000-0 Wyrównywanie terenu
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

18	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy pospółką na szer. 1,00 m na całej długości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m3	200,00		
----	---	----	--------	--	--

Razem rozdział 5: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem kosztorys:
Przebudowa drogi gminnej Mieczownica - Giewartów
w km 0+000,00 - 0+500,00

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT