

Ostrowite , dnia 27.08.2015r

Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GK.271.10.PN.2015

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.10.2015.PN w trybie nieograniczonym opublikowanego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2015r pod nr 212782-2015)

(nr postępowania)

(tryb udzielenia zamówienia)

na przebudowę drogi gminnej Gostuń - Kąpiel

(przedmiot zamówienia)

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Gostuń- Kąpiel.

Pytanie 1

Proszę o podanie jednostki miary dla pozycji: „ frezowanie nawierzchni asfaltowej w celu wykonania połączenia nowej nawierzchni z istniejącą.

Odp.

Ad.1. Jednostką miary dla poz. 3.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej w celu wykonania połączenia nowej nawierzchni z istniejącą jest m2 (metr kwadratowy)

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie projektu organizacji ruchu. Proszę również o informację w ilu odcinkach montowania ma być bariera ochronna , oraz czy mają być i jakiej długości odcinki początkowe i końcowe w tej barierze?

Odp. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej projekt organizacji ruchu.

Pytanie 3.

Proszę o jednoznaczne określenie materiału jakim mają być uzupełnione pobocza . pozycja kosztorysowa oraz SST to „ Umocnienie poboczy kruszywem z przekruszonego betonu na szer. 0,75 m od krawędzi nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm” natomiast w projekcie w przekrojach normalnych ta pozycja jest opisana jako” tłuczeń kamienny 0-31,5 mmm gr. 10 cm”.

Odp. . Pobocza należy umocnić zgodnie z opisami zawartymi w projekcie budowlanym czyli kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. warstwy 10cm szer. 0,75m

Pytanie 4

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju prac bitumicznych do wykonania na projekcie. Pozycja kosztorysowa to „ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna , grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm” natomiast w projekcie w przekrojach normalnych wyszczególnione są dwie warstwy z beton asfaltowego „ w-wa wiążąca z BA dla KR 2gr. 5cm. Oraz w-wa ścieralna z BA dla KR 2 gr. 4 cm

Odp. Zamawiający zdecydował się na wykonanie w Etapie 1 tylko jednej warstwy nawierzchni z BA wobec powyższego należy w wycenie przyjąć wykonanie jednej warstwy ścieralnej nawierzchni z BA dla KR2 gr. 5cm .

Wójt Gminy
(-) Henryk Tylman