

Przedmiar

l.p	nazwa pozycji przedmiarowej	jedn. Miary	ilość
1	mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z tłucznia	m ²	888
2	rozbiórka istniejącej zabudowy i transport	m ²	21
3	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm grubości średnio 20 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ²	33
4	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm grubości średnio 5 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ²	921
5	oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	921
6	skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	921
7	wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S średnia grubość 5cm	m ²	921