

Tabela robót ziemnych

Linia trasowania: Oś boiska nr 1

Pikieta początkowa: 0+012.20

Pikieta końcowa: 0+056.20

Pikieta	Powierzchnia wykopu (m2)	Objętość wykopu (m3)	Objętość do ew. ponownego użytku (m3)	Powierzchnia nasypu (m2)	Objętość nasypu (m3)	Całkowita objętość wykopu (m3).	Całkowita objętość nasypu (m3).	Całkowita objętość netto (m3).
0+012.20	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	14.52	116.66	116.66	0.00	0.00	116.66	0.00	116.66
0+030.00	15.30	149.06	149.06	0.01	0.07	265.72	0.07	265.65
0+040.00	13.25	142.74	142.74	0.12	0.65	408.45	0.72	407.73
0+050.00	13.10	131.77	131.77	0.11	1.12	540.22	1.84	538.38
0+056.20	13.80	83.39	83.39	0.07	0.54	623.61	2.39	621.23

Linia trasowania: Bieżnia zewnętrzna

Pikieta początkowa: 0+000.10

Pikieta końcowa: 0+168.22

Pikieta	Powierzchnia wykopu (m2)	Objętość wykopu (m3)	Objętość do ew. ponownego użytku (m3)	Powierzchnia nasypu (m2)	Objętość nasypu (m3)	Całkowita objętość wykopu (m3).	Całkowita objętość nasypu (m3).	Całkowita objętość netto (m3).
0+000.10	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+019.70	2.01	32.38	32.38	0.00	0.00	32.38	0.00	32.38
0+065.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	32.38
0+075.00	2.31	19.23	19.23	0.00	0.00	51.61	0.00	51.61
0+085.00	1.87	18.94	18.94	0.00	0.00	70.55	0.00	70.55
0+100.00	1.36	21.72	21.72	0.00	0.00	92.27	0.00	92.27
0+104.00	1.19	4.50	4.50	0.04	0.08	96.78	0.08	96.69
0+149.55	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78	0.08	96.69
0+155.00	1.48	7.46	7.46	0.00	0.00	104.24	0.08	104.16
0+160.00	1.43	6.45	6.45	0.00	0.00	110.69	0.08	110.61
0+168.10	1.59	10.84	10.84	0.00	0.00	121.53	0.08	121.45

Linia trasowania: Bieżnia 60m

Roboty ziemne na początku i końcu bieżni "60m" - nieuwzględnione w tabeli dla linii trasowania bieżni zewnętrznej:

Powierzchnia x średnia głębokość:

Wykop część północna: $44,80 \times 0,45 = 20,16 \text{ m}^3$

Wykop część południowa (łącznie z wykopem pod zeskocznię) : $45,60 \times 0,45 = 20,52 \text{ m}^3$