

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont trzech mieszkań socjalnych w budynku gminnych w Sierniczu Małym

Prace przygotowawcze:

- wykucie z muru czterech ościeżnic drewnianych/ stalowych, demontaż 1 szt umywalki wraz z osprzętem, demontaż 1 szt baterii umywalkowej, demontaż wanny wraz z osprzętem, demontaż brodzika
- wykucie z muru 2 okien
- usunięcie uszkodzonej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, demontaż gniazd, kabli, wyłączników, lamp
- usunięcie starych tynków, starej farby kredowej i emaili w pomieszczeniu
- usunięcie starej wykładziny , usunięcie legarów drewnianych i desek podłogowych, skucie posadzki betonowej
- wykucie otworów w murze pod 2 kpl drzwi,

Prace remontowe:

- montaż 3 nowych ościeżnic wraz z drzwiami wewnętrznymi wraz z obróbką ościeży,
- montaż 3 nowych ościeżnic wraz z drzwiami zewnętrznymi wraz z obróbką ościeży,
- montaż nowych 2 szt okien PCV
- montaż nowych kabli elektrycznych, połączenie z istniejącą instalacją, osprzęt , puszek, wyłączników, lamp,
- gruntowanie ścian, szpachlowanie, malowanie farbami emulsyjnymi na biało 238,20 m²
- montaż nowych zlewozmywaków wraz z szafką, nowych baterii, syfonów i, zaworów wraz z licznikiem wody, biały montaż,
- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego pow. 47,64 m²
- przygotowanie posadzki pod ogrzewanie podłogowe płytki ceramiczne 47,64 m²
- zakładanie płytek ceramicznych w pomieszczeniu 47,64 m²,