

**Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Milejewo (wieś) o długości 1+607,57 km szer. 4,00 m na działkach o nr ewid. 326, 350, 374 w obrębie geodezyjnym Milejewo na terenie gm. Ostrowite**

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA MILEJEWO

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2011-03-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	<b>1,60757</b>
<b>2</b>	<b>45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY</b>		
6	KNNR 6 102-2 Koryto pod nawierzchnie zjazdów szerokości 1,0 m, długości 5,0 m i głębokości 20 cm, kat. gruntu II-IV 56*4,00*2,00	m2	<b>448,00</b> 448,00
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, (0,27*2+4,0)*1607,57	m2	<b>7 298,37</b> 7 298,37
3	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych (twardych - bazalt, granit, melafir), warstwa tłuczni grubości 10 cm (0,27*2+4,0)*1607,57	m2	<b>7 298,37</b> 7 298,37
4	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego (twardego - bazalt, granit, melafir) - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 4,30*1607,57	m2	<b>6 912,55</b> 6 912,55
10	KNNR 6 113-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63 mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) 56*4,00*2,00	m2	<b>448,00</b> 448,00
<b>3</b>	<b>45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE</b>		
5	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy 4,30*1607,57+56*4,00*2,00	m2	<b>7 360,55</b> 7 360,55
6	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	<b>7 360,55</b>
7	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. 20 km 4,12*1607,57+56*4,00*2,00	m2	<b>7 071,19</b> 7 071,19
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
8	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczny pospółką na szer. 0,50 m , grubość warstwy 20 cm 2*0,5*0,20*1607,57	m3	<b>321,51</b> 321,51
<b>5</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
9	KNNR 6 702-1 Słupki do znaków z rur stalowych fi 50 mm	szt	<b>3,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 6 702-5 Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych - A-7, A-6b, A-6c	szt	<b>3,00</b>