

PRZEDMIAR ROBÓT PRZ-01-001

Budowa: Ośrodek Zdrowia
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Lokalizacja: GMINA OSTROWITE, OBREĘB GIEWARTÓW, DZIAŁKA 141/2
 Zamawiający: Gmina Ostrowite
 62-402 Ostrowite ul. Lipowa 2

PRZEDMIAR PRZ-01-001

Strona 1

04-07-2017

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Przylącze wodociągowe				
1	10	KNR 201-02-15-06-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	32,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 W1-W2	2*1,5*0,9		2,700
		2 W2-W3	20*1,5*0,9		27,000
		3 W3-W4	2*1,5*0,9		2,700
1	20	KNR 218-09-07-01-10	Przylącza wodociągowe z rur PE ø 40 łączonych metodą zgrzewania w wykopie skarpowym	metr	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 W1-W2	2		2,000
		2 W2-W3	20		20,000
		3 W3-W4	2		2,000
1	30	000-00-00-00-00	Wycena własna - montaż nawiertki	szt	1,000
1	40	000-00-00-00-00	Wycena własna - montaż studni wodomierzowej	szt	1,000
1	50	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	3,240
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24*0,15*0,9		3,240
1	60	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	32,400
1	70	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	32,400
1	80	WKNR W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
1	90	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności	szt	1,000
2	Przylącze kanalizacyjne				
2	10	KNR 201-02-15-06-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	114,999
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 S2-S1	(0,88+1,24)/2*10,4*0,9		9,922
		2 S1-P1	(1,24+1,5)/2*4,3*0,9		5,302
		3 P1	2,5*2*2		10,000
		4 P1-K1	7*1,5*0,9		9,450
		5 K1-K2	45,7*1,5*0,9		61,695
		6 K2-K3	13,8*1,5*0,9		18,630
2	20	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	14,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 S2-S1	10,4		10,400
		2 S1-P1	4,3		4,300
2	30	WKNR W218-01-09-01-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 50	metr	66,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 P1-K1	7		7,000
		2 K1-K2	45,7		45,700
		3 K2-K3	13,8		13,800
2	40	000-00-00-00-00	Wycena własna - pompownia ścieków z wyposażeniem oraz pompą z rozdrabniaczem	szt	1,000
2	50	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	10,962
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(14,7+66,5)*0,9*0,15		10,962

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	60	KNR 201-02-30-02-00	Zасыp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	114,999
2	70	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	114,999
2	80	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności	szt	1,000
<hr/>					
3	Instalacja kanalizacyjna				
3	10	WKNR W215-02-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 50	metr	22,080
3	20	WKNR W215-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110	metr	30,000
3	30	WKNR W215-02-03-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 160	metr	10,340
3	40	WKNR W215-02-08-01-00	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	10,000
3	50	WKNR W215-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50	szt	4,000
3	60	WKNR W215-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kmpl	4,000
3	70	WKNR W215-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpl	11,000
<hr/>					
4	Instalacja wodociągowa				
4	10	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75 z ociepleniem	metr	80,000
4	20	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 21x3,45 z ociepleniem	metr	45,000
4	30	WKNR W215-04-04-02-10	Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0 z ociepleniem	metr	10,000
4	40	WKNR W215-04-04-03-10	Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0 z ociepleniem	metr	22,000
4	50	WKNR W215-01-28-02-00	Plukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	157,000
4	60	WKNR W215-01-27-01-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej	metr	157,000
4	70	WKNR W215-01-37-04-00	Montaż baterii lekarskiej	szt	4,000
4	80	WKNR W215-01-37-02-01	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	7,000
<hr/>					
5	Instalacja C.O. z kotłownią				
5	10	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75 z ociepleniem	metr	282,000
5	20	WKNR W215-04-04-02-10	Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0 z ociepleniem	metr	4,000
5	30	WKNR W215-04-04-03-10	Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0 z ociepleniem	metr	33,000
5	40	000-00-00-00-00	Wycena własna - rozdzielacz z szafką podtynkową	szt	2,000
5	50	000-00-00-00-00	Kocioł olejowy z podgrzewaczem ciepłej wody, naczyniem zbiorczym, pompą obiegową oraz zbiornikiem na olej opałowy	kmpl	1,000
5	60	KNR 215-04-19-10-12	Analogia - grzejnik T6 11 600x400	kmpl	1,000
5	70	KNR 215-04-19-13-12	Analogia - grzejnik T6 11 600x1000	kmpl	1,000
5	80	KNR 215-04-19-14-12	Analogia - grzejnik T6 11 600x1120	kmpl	1,000
5	90	KNR 215-04-19-15-12	Analogia - grzejnik T6 11 600x1400	kmpl	1,000
5	100	KNR 215-04-19-12-16	Analogia - grzejnik T6 21 600x720	kmpl	1,000
5	110	KNR 215-04-19-12-16	Analogia - grzejnik T6 21 600x800	kmpl	1,000
5	120	KNR 215-04-19-12-16	Analogia - grzejnik T6 22 600x720	kmpl	2,000
5	130	KNR 215-04-19-12-16	Analogia - grzejnik T6 22 600x800	kmpl	1,000
5	140	KNR 215-04-19-13-16	Analogia - grzejnik T6 22 600x920	kmpl	1,000
5	150	KNR 215-04-19-14-16	Analogia - grzejnik T6 22 600x1200	kmpl	3,000
5	160	KNR 215-04-19-13-22	Analogia - grzejnik T6 33 600x920	kmpl	8,000
5	170	KNR 215-04-15-01-30	Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą	szt	21,000
5	180	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	21,000

