

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Modernizacja drogi**

Obiekt: **droga**

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite

Kod CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Inwestor: **Gmina Ostrowite**

Adres: ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite

Budowa: Modernizacja drogi
Objekt: droga

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 04.07.2022

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Podbudowa i nawierzchnia jezdni

--- Koniec wydruku ---

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite

Budowa: Modernizacja drogi

Objekt: droga

Data: 04.07.2022

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Podbudowa i nawierzchnia jezdni		
1	KNNR 006-0801-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozebrawie części podbudowy asfaltowej o grubości do 2 cm wykonane: mechanicznie frezarką, analogia .Opis materiał z rozbiórki przeznaczyc na umocnienie pobocza (jeśli jezł to wymagane)	2 453,000	m2
2	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	2 453,000	m2
3	KNNR 006-0310-05-30 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, sam samowyladowczym 15-20t , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm analogia	2 453,000	m2

--- Konec wydruku ---