

Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robót)

Na wykonanie

Przebudowa drogi gminnej Kosewo - wieś
droga gminna Kosewo - wieś (ul. Jeziorna) - Odcinek B-C
Roboty drogowe

Kody CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233330-1 - Fundamentowanie ulic
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Lokalizacja obiektu

62-402 Kosewo
Jeziorna dz. 169

Zamawiający (inwestor): Gmina Ostrowite

Adres: 62-402 Ostrowite, Lipowa 2

Wykonawca robót (oferent):

Adres: ,

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robót:

(brutto)

Słownie:

Poziom cen:

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe i ziemne				
1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi.	km	0,284		
1.2	Kalkulacja własna D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,000		
2	45233340-4 CPV	Roboty w zakresie podbudów				
2.1	KNNR 1 0202-0300 D-04.01.01	Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne ulicy wykonywane koparką podsiębierną o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	476,819		
2.2	KNNR 6 0103-0300 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 083,680		
2.3	KNNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 083,680		
2.4	KNNR 6 0113-0100 D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 023,100		
2.5	KNNR 6 0113-0400 D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 023,100		
3	45233253-7 CPV	Roboty w zakresie nawierzchni				
3.1	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Nawierzchnia ciągu pieszojezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	1 023,100		
4	45233253-7 CPV	Elementy ulic				
4.1	KNNR 2-31 0402-0400 D-08.01.01b	Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki prostokątne 12x25cm	m3	27,000		
4.2	KNNR 6 0401-0500 D-08.03.01	Krawężniki betonowe prostokątne, obniżone o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie wg. odrębnej pozycji	m	600,000		
4.3	KNNR AT-03 0402-02 D-08.05.06a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach na ławie z betonu C12/15 gr. 24cm	m	36,000		
5	45233290-8 CPV	Instalowanie znaków drogowych				
5.1	KNNR 6 0702-0100 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	2,000		
5.2	KNNR 6 0702-0500 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	4,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: