

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace montażowe</b>					
1	KNNR 5	Szafka z tworzywa sztucznego z tablicą bezpiecznikową	szt.		
d.1	1006-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5	Montaż rur osłonowych na słupie	kpl.		
d.1	1005-01	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
d.1	0905-01	0.176	km	0.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.176</b>
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
d.1	1003-03	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć - ochrona p.przepięciowa	szt.		
d.1	0902-07	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 Montaż uziomów taśmowo-prętowych</b>					
8	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze	szt		
d.2	0603-07	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - bednarka 25x4 z podłączeniem do uziomu pionowego	m		
d.2	0907-02	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych Galmar w gruncie kat III	szt		
d.2	0907-05	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 Pomiary elektryczne</b>					
11	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.3	1303-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.3	1303-02	2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej(każdy następny pomiar)	szt.		
d.3	1304-06	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>