

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **BUDYNEK GMINNY**

Obiekt: **budynek**

**MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z
PRZYSTOSOWANIEMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Investor: **Gmina Ostrowite**

Adres: **ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite**

MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budowa: BUDYNEK GMINNY
Obiekt: budynek

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 06.12.2021

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty remontowe wyjścia ewakuacyjnego budynku UG Ostrowite
1.1		Roboty rozbiórkowe
1.2		Podłóża, posadzki, podłogi
1.3		Stolarka drzwiowa
1.4		Tynki i okładziny wewnętrzne, elementy wykończenia
2		Roboty wykończeniowe parter i I piętro budynek UG
2.5		Stolarka drzwiowa wyjście główne z budynku
2.6		Remont WC parter z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
2.7		Stolarka drzwiowa I piętro budynek UG

--- Koniec wydruku ---

MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budowa : BUDYNEK GMINNY
Obiekt : budynek

Data: 06.12.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe wyjścia ewakuacyjnego budynku UG Ostrowite		
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	3,000	szt
2	KSNR 003-0702-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Wykucie z muru drzwi zewnętrznych (analogia)	2,000	m2
3	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	1,000	szt
4	KSNR 003-0801-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	7,000	m2
5	KNR 401-0212-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	6,000	m3
1.2	Podłóża, posadzki, podłogi		
6	KNR 202-1101-07-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku	4,200	m3
7	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 20	4,200	m3
8	KNR 202-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym na gorąco	20,000	m2
9	KNR 202-0609-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa	20,000	m2
10	KNR 202-1106-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko	20,000	m2
11	KNR 202-1106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm x 3	20,000	m2
12	KNR 202-1106-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową	20,000	m2
13	KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną antypoślizgowe	20,000	m2
14	KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 15 cm	14,000	m
1.3	Stolarka drzwiowa		
15	KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe z ciepłych profili zewnętrzne antywłamaniowe	2,000	m2

MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Roboty remontowe wyjścia ewakuacyjnego budynku UG Ostrowite
1.3. Stolarka drzwiowa

Data: 06.12.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNNR 007-0503-08-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż drzwi aluminiowych oszklonych zewnętrznych antywłamaniowych	2,000	m2
17	KNR 202-1017-02-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	2,000	m2
1.4	Tynki i okładziny wewnętrzne, elementy wykończenia		
18	KNNR 002-1301-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Pochwyty stalowe (rura nierdzewna) , na wspornikach System O 42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane bocznie	10,000	m
19	KNR 401-1202-09-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	28,000	m2
20	KNR 202-2009-02-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzieł/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	28,000	m2
21	KNR 202-1505-03-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	28,000	m2
2	Roboty wykończeniowe parter i I piętro budynek UG		
2.5	Stolarka drzwiowa wyjście główne z budynku		
22	KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2	2,860	m2
23	KNR 202-1040-02-00 WAcETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe przeszklone profil ciepły, z samozamykaczem, wyposażenie dwa zamki patentowe, samozamykacz wewnętrzny z funkcją stop, okucia i elementy montażowe, kolor do uzgodnienia z inwestorem	2,860	m2
24	KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych ciepłe zewnętrzne	2,860	m2
25	KNR 401-0707-05-10 WAcETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych, kategorii III na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami, opaskami i cokolami podłogowymi, (tynk na zewnątrz i wewnątrz po demontażu drzwi) analogia	11,400	m
26	KNR 401-0813-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach lastrykowych do 3 sztuk płytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu przy osadzeniu lub wymianie: pierwszej płytki	5,000	szt
27	KNR 202-1502-06-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne doborowe tynków wewnętrznych farbą klejową, z przygotowaniem i bieleniem powierzchni: ścian w kolorze jasnym	5,000	m2
2.6	Remont WC parter z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych		
28	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	2,000	szt
29	KNR 404-0109-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścian kanałów z cegły, bez względu na rodzaj zaprawy,o grubości : - 1 cegły	5,750	m2

MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2. Roboty wykończeniowe parter i I piętro budynek UG
2.6. Remont WC parter z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Data: 06.12.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
30	KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ręczne kominów wolnostojących z cegły, przy użyciu : - klinów i młotów	4,600	m3
31	ZAŁ 1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	1,600	m3
32	KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Rozebranie okładziny ściennej z płytek	33,600	m2
33	KNR 401-0713-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na: ścianach	33,600	m2
34	KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą kombinowaną	13,800	m2
35	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	4,600	m2
36	KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną	4,600	m2
37	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	2,000	m2
38	KNR 202-0290-04-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 16 mm i większe	0,200	t
39	ZAŁ 1 - KNNR 002-0109-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciągów i wieńców	0,450	m3
40	KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	1,750	m3
41	KNR 402-0132-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej	2,000	szt
42	KNR 402-0235-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z.uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	2,000	kpl
43	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp z miską porcelanową	2,000	kpl
44	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)	1,000	kpl
45	KNR 035-0114-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, montowane: na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	1,000	szt

MODERNIZACJA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSTROWITE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2. Roboty wykończeniowe parter i I piętro budynek UG
2.6. Remont WC parter z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Data: 06.12.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
46	KNR 000-0105-08-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne - z tworzywa	1,000	szt
47	KNR 215-0224-03-00 IZOlEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
48	KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej	1,000	kpl
49	KNR 403-0306-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym o łącznym przekroju żył: ponad 7,5 do 12,5 mm² na podłożu: ceglanym - 2-bieg.	2,000	szt
50	KNR 403-0308-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana łączników w obudowie uszczelnionej na prąd o natężeniu do 10 A, przymocowanych do podłoża: ceglanego - wyłącznik lub przełącznik 1-bieg.	1,000	szt
51	KNR 403-0203-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana przewodów kablkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm², układanych w gotowych brzdach bez ich zaprawiania, na podłożu: betonowym - YDyp 750 V	16,700	m
52	KNR 403-1133-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż blaszanych opraw żarowych: zawieszanych z kloszem cylindrycznym	2,000	kpl
53	KNR 508-0511-15-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, rodzaju: zawieszane, końcowe 3x40W	2,000	kpl
2.7	Stolarka drzwiowa I piętro budynek UG		
54	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m²	2,970	m ²
55	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m² do 2 m²	12,000	szt
56	KNR 202-1017-03-00 IZOlEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne, szklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m², z szybą o powierzchni do 0,2 m²	1,230	m ²
57	KNR 202-1017-05-00 IZOlEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne, szklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m²	19,270	m ²
58	KNR 202-1019-07-00 IZOlEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, szklone, dwudzielne, fabrycznie wykończone	2,860	m ²