

Przedmiar

l.p	nazwa pozycji przedmiarowej	jedn. Miary	ilość
1	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym- roboty pomiarowe	kpl	2
2	wykonanie frezowania	m ²	210
3	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm grubości średnio 20 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ²	309
4	oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	585,93
5	skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	583,93
6	wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S średnia grubość 5cm	m ²	583,93