

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Grabina-Milejewo o długości 0,650 km szer. 4,00 m na działce o nr ewid. 239 w obrębie geodezyjnym Milejewo na terenie gm. Ostrowite

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA LUCYNOWO-GRABINA (2)

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2011-10-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	<b>0,650</b>
<b>2</b>	<b>45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY</b>		
1	KNNR 6 102-2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 25 cm, kat.gruntu II-IV (zjazdy) 28*0,50*5,00	m2	<b>70,00</b>
		70,00	
2	KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 28 cm, kat.gruntu II-IV (włączenia dróg) 20,00+20,00	m2	<b>40,00</b>
		40,00	
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, (0,27*2+4,0)*650,00+70,00+40,00	m2	<b>3 061,00</b>
		3 061,00	
3	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłuczni grubości 10 cm (0,27*2+4,0)*650,00	m2	<b>2 951,00</b>
		2 951,00	
5	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (włączenia dróg) 20+20	m2	<b>40,00</b>
		40,00	
4	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 4,30*650,00+40,00	m2	<b>2 835,00</b>
		2 835,00	
10	KNNR 6 113-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63 mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) 28*0,50*5,00	m2	<b>70,00</b>
		70,00	
<b>3</b>	<b>45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE</b>		
5	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy 4,30*650,00+40,00+70,00	m2	<b>2 905,00</b>
		2 905,00	
6	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	<b>2 905,00</b>
7	KNNR 6 309-2 Warstwa ściernalna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 20 km 4,00*650,00+40,00+70,00	m2	<b>2 710,00</b>
		2 710,00	
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
8	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy pospółką na szer. 0,50 m , grubość warstwy 20 cm 2*0,5*0,20*650,00	m3 130,00	<b>130,00</b>
<b>5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
9	KNNR 6 702-1 Słupki do znaków z rur stalowych fi 50 mm	szt	<b>3,00</b>
10	KNNR 6 702-5 Montaż pionowych znaków drogowych ostrzegawczych - A-7, A-6b, A-6c	szt	<b>3,00</b>