

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA  
Obiekt: Zagospodarowanie terenu  
Rodzaj robót: Dojścia, parkingi, chodniki, tereny zielone, mała architektura/fitnes/  
Lokalizacja: GIEWARTÓW gm. OSTROWITE  
DZIAŁKI NR 141/2, 141/3

Inwestor: GMINA OSTROWITE  
UL Lipowa 2  
62-402 OSTROWITE

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 04-05-2017

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA  
Obiekt: Zagospodarowanie terenu  
Rodzaj robót: Dojścia, parkingi, chodniki, tereny zielone, mała architektura/fitnes/  
Lokalizacja: GIEWARTÓW gm. OSTROWITE  
DZIAŁKI NR 141/2, 141/3

Zamawiający: GMINA OSTROWITE  
UL Lipowa 2  
62-402 OSTROWITE

PRZEDMIAR

Strona 1

04-05-2017

---

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

---

01	Dojścia, parkingi, chodniki
02	Tereny zielone
03	Mała architektura /fitnes/

---

-----

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA  
 Obiekt: Zagospodarowanie terenu  
 Rodzaj robót: Dojścia, parkingi, chodniki, tereny zielone, mała architektura/fitness/  
 Lokalizacja: GIEWARTÓW gm. OSTROWITE  
 DZIAŁKI NR 141/2, 141/3

Inwestor: GMINA OSTROWITE  
 UL Lipowa 2  
 62-402 OSTROWITE

PRZEDMIAR		Strona 1			04-05-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
01		Dojścia, parkingi, chodniki				
01	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
01	20	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm krotność=2	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
01	30	KNR 231-04-03-03-00	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	metr		210,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 210,00		210,000
01	40	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>		10,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 210,00*0,05		10,500
01	50	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
01	60	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
01	70	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
01	80	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa - dodatek za każdy 1 cm krotność=2 / grubość podbudowy 10 cm/	m <sup>2</sup>		-683,020
01	90	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		683,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 683,02		683,020
02		Tereny zielone				
02	10	KNR 221-0218-02	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczka	m <sup>3</sup>		208,272
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 208,72*0,10		208,272
02	20	KNR 221-04-05-05	Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	HA		0,208
02	30	KNR 221-07-02-07-00	Pielęgnacja mechaniczna trawników na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		2082,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2082,72		2082,720

				SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
03		Mała architektura /fitnes/			
03	10	Wycena indyw	Wiata	szt	1,000
03	20	Wycena indyw	Zestaw fitnes	szt	1,000
03	30	Wycena indyw	Stół do ping - ponga	szt	1,000
03	40	Wycena indyw	Piłkarzyki	szt	1,000
03	50	Wycena indyw	Kosz na śmieci Wilno	szt	2,000
03	60	Wycena indyw	Stacja naprawy rowerów	szt	1,000
03	70	Wycena indyw	Kosz na śmieci do segregacji	szt	1,000
03	80	Wycena indyw	Stojak na rowery - 5 stanowisk	szt	1,000