

PRZEDMIAR ROBÓT GH1-01-001

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Nazwa robót: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giewartów Holendry i Andrzejewo-Etap I

Lokalizacja: Giewartów Holendry i Andrzejewo

Zamawiający: Gmina Ostrowite
 62-402 Ostrowite ul. Lipowa 2

PRZEDMIAR GH1-01-001

Strona 1

20-06-2023

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Kanalizacja grawitacyjna				
1	10	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja	km	1,011
1	20	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	2803,000
1	30	KNR	201-03-22-02-00 Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	5096,370
1	40	WKNR	W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	172,334
1	50	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	2630,670
1	60	KNR	201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	2630,670
1	70	WKNR	W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	1044,450
1	80	WKNR	W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 do głębokości 3 m	szt	8,000
1	90	WKNR	W218-05-17-02-01 Analogia - Studzienka "VAWIN" ø 600 z rurą teleskopową i włazem	szt	20,000
1	100	WKNR	W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	21,000
1	110		000-00-00-00-00 Wycena własna - Pompownia ścieków z wyposażeniem i monitoringiem włączonym w system zamawiającego	kmpł	1,000
1	120	WKNR	W218-03-01-01-00 Wykonanie przecisku do 20 m rurami ø 355 w gruncie kategorii 1/2	metr	10,000
1	130	KNNR	N001-06-05-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m	szt	30,000
1	140	KNNR	N001-06-03-01-00 Pompowanie	m-godz	30,000
2	Kanalizacja tłoczna PE 110x6,6				
2	10	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0,571
2	20	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	942,216
2	30	KNR	201-03-22-02-00 Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	1713,120
2	40	WKNR	W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	94,222
2	50	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	847,994
2	60	KNR	201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	847,994
2	70	WKNR	W218-01-09-04-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 110	metr	571,040
2	80	WKNR	W218-01-10-04-00 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 110	szt	50,000
2	90	WKNR	W218-07-04-01-00 Próba wodna szczelności sieci (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	3,000
3	Kanalizacja tłoczna PE 90x5,4				
3	10	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0,438
3	20	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	722,915
3	30	KNR	201-03-22-02-00 Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	1314,390

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	40	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	72,291
3	50	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	650,623
3	60	KNR 201-02-36-01-00	Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	650,623
3	70	WKNR W218-01-09-03-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90	metr	438,130
3	80	WKNR W218-01-10-04-00	Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 110	szt	40,000
3	90	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	3,000
4	Przyłącza kanalizacyjne				
4	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0,052
4	20	KNR 201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	114,400
4	30	KNR 201-03-22-02-00	Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	208,000
4	40	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	8,580
4	50	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	105,820
4	60	KNR 201-02-36-01-00	Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	105,820
4	70	WKNR W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	52,000
4	80	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka ø 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	18,000