

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233225-2 Drogi jednopasmowe
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Kosewo - Tomiszewo - Napruszewo na dz. nr 53 obręb Kosewo oraz na dz. nr 24 obręb Tomiszewo na terenie gminy Ostrowite
ADRES INWESTYCJI : Kosewo - Tomiszewo - Napruszewo na dz. nr 53 obręb Kosewo oraz na dz. nr 24 obręb Tomiszewo na terenie gminy Ostrowite
INWESTOR : Urząd Gminy Ostrowite
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 2; 62-402 Ostrowite
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Kubiak
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
07.05.2008

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,911		
d.1		0111-01					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2		45233300-2	PODBUDOWY				
2		KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4081,280		
d.2		0103-03					
3		KNNR 6	Uzupełnienie istniejącej dolnej warstwy podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu 7cm	m ³	285,690		
d.2		0107-01					
4		KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu gr. 8 cm	m ²	3862,640		
d.2		0113-04					
Razem dział: PODBUDOWY							
3		45233225-2	NAWIERZCHNIE				
5		KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Masa dla kat ruchu KR1, samochód 5-10t	m ²	3753,320		
d.3		0309-02					
6		KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - Transport na odległość 15km	t	3753,320		
d.3		0309-07					
Razem dział: NAWIERZCHNIE							
4		45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7		KNNR 6	Uzupełnienie poboczy pospółką na szerokości 0,5m grubość warstwy 15cm	m ³	136,650		
d.4		1301-03					
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: