

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Grabina-Milejewo o długości 0,820 km szer. 4,00 m na działkach o nr ewid. 239, 290, 342 w obrębie geodezyjnym Milejewo na terenie gm. Ostrowite

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA GRABINA-MILEJEWO(1)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-06-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,820
2	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY		
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, (0,27*2+4,0)*820,0	m2	3 722,80
3	KNNR 6 113-1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa tłucznia grubości 10 cm (0,27*2+4,0)*820,0	m2	3 722,80
4	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 4,30*820,0	m2	3 526,00
10	KNNR 6 113-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63 mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu) 19*4,00*2,00	m2	152,00
3	45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE		
5	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	3 526,00
6	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 526,00
7	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 20 km 4,00*820,0	m2	3 280,00
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	KNNR 6 1301-3 Uzupełnienie poboczy pospółką na szer. 0,50 m , grubość warstwy 20 cm 2*0,5*0,20*820	m3	164,00