

PRZEDMIAR ROBÓT SEN-02-001

Nazwa robót: Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Gminny Klub Seniora
 Lokalizacja: Giewartów gm. Ostrowite
 Zamawiający: Gmina Ostrowite
 62-402 Ostrowite, ul. Lipowa 2

PRZEDMIAR SEN-02-001

Strona 1

16-10-2019

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty budowlane		
1	10	KNNR N003-03-01-01-00	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	7,950
1	20	KNNR N003-07-02-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²	12,000
1	30	KNNR N003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,400
1	40	KNNR N003-07-01-06-00	Wykucie z muru okien i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych	m ²	4,000
1	50	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane	metr	45,000
1	60	KNR 202-10-15-05-00	Skrzydła drzwiowe	m ²	19,000
1	70	KNR 202-01-62-02-50	Ścianki działowe budynków 1-kondygnac wys do 4.5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 11,5 cm	m ²	63,000
1	80	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²	126,000
1	90	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	370,000
1	100	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	139,000
1	110	KNR 202-08-29-02-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	78,000
1	120	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	292,000
1	130	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufitu	m ²	139,000
1	140	KNR 202-11-18-03-50	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	139,000
1	150	000-00-00-00-00	Wycena własna - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych	kmpl	1,000
1	160	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	325,000
1	170	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 10 cm na zaprawie klejowej z kołkowaniem	m ²	325,000
1	180	KNR 202-26-08-05-00	Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej	m ²	325,000
1	190	KNR 202-09-10-01-00	Tynk szlachetny gładzony na ścianach i powierzchniach płaskich	m ²	325,000
1	200	KNR 202-15-22-06-00	Analogia - Malowanie 2-krotne silikatową ścian zewnętrznych	m ²	325,000
1	210	KNKB 002-15-02-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	325,000
1	220	RUSZ 48100	Czas pracy rusztowania	m-godz	350,000
1	230	000-00-00-00-00	Wycena własna - przebudowa schodów	kmpl	1,000
2			Instalacja sanitarne		
2	240	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75 z ociepleniem	metr	70,000
2	250	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 21x3,45 z ociepleniem	metr	12,000
2	260	WKNR W215-04-04-02-10	Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0 z ociepleniem	metr	25,000
2	270	WKNR W215-04-04-03-10	Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0 z ociepleniem	metr	6,000
2	280	WKNR W215-01-43-01-10	Podgrzewacz wody V=70l	kmpl	1,000
2	290	WKNR W215-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy dla dorosłych	kmpl	2,000
2	300	WKNR W215-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy podwieszany dla niepełnosprawnych z pochwytnymi	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	310	KNR 215-02-21-02-04	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem	szt	5,000
2	320	KNR 215-02-20-05-00	Zlewozmywak na szafce	szt	1,000
2	330	WKNR W215-02-32-02-02	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kmpl	1,000
2	340	WKNR W215-01-30-01-00	Zawór przelotowy gwintowany instalacji wodociągowej z rur stalowych \varnothing 15	szt	15,000
2	350	WKNR W215-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	5,000
2	360	WKNR W215-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywakowej 1-uchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
2	370	WKNR W215-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem przesuwным	szt	1,000
2	380	WKNR W215-02-08-01-00	Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych \varnothing 50	metr	15,000
2	390	WKNR W215-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku \varnothing 110	metr	20,000
2	400	WKNR W215-02-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku \varnothing 50	metr	10,000
2	410	WKNR W215-01-28-02-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	103,000
2	420	WKNR W215-01-27-03-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do \varnothing 63	metr	103,000
2	430	WKNR W215-01-06-03-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych \varnothing 25	metr	20,000
2	440	KNR 401-03-35-05-00	Wykucie bruzd i schowanie rur CO	metr	20,000
2	450	000-00-00-00-00	Wycena własna - system oddymiania	szt	1,000
2	460	KNR 201-02-16-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	20,000
2	470	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	20,000
2	480	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt syпки kat 1-3	m ³	20,000
2	490	WKNR W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC \varnothing 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	7,000
3	Roboty elektryczne				
3	500	KSNR S009-05-01-05-00	Demontaż oprawy	szt	10,000
3	510	KSNR S009-03-02-05-00	Demontaż przewodów kabelk	metr	50,000
3	520	KSNR S009-04-01-07-00	Demontaż łączników i gniazd	szt	10,000
3	530	WKNR W508-05-04-01-00	Analogia - Montaż oprawy led	szt	15,000
3	540	KNR 508-05-11-10-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych	szt	20,000
3	550	WKNR W508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	20,000
3	560	WKNR W508-03-07-04-00	Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego podtynkowego	szt	4,000
3	570	KNR 508-02-10-01-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	105,000
3	580	KNR 508-02-10-01-06	Przewód YDY 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	130,000
3	590	KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego podtynkowego	szt	30,000
3	600	KNR 508-03-07-07-01	Analogia - montaż wyłącznika p.poż	szt	1,000
3	610	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	80,000
3	620	WKNR W508-02-10-06-03	Analogia - Przewód kabelkowy YkY 5x4,0	metr	65,000
3	630	WKNR W508-02-10-02-05	Analogia - Przewód kabelkowy YkY 5x2,5	metr	65,000
4	Istalacja C.O.				
4	640	000-00-00-00-00	Wycena własna - rura ogrzew ania podłogowego	metr	1058,000
4	650	KNKB 002-06-02-03-00	Izol pozioma z płyt styropian	m ²	138,000
4	660	KNR 202-11-01-01-10	Analogoa - posadzka betonowa	m ³	20,700
4	670	000-00-00-00-00	Wycena własna - taśma brzegowa	metr	177,000
4	680	000-00-00-00-00	Izolacja rolowana	metr	138,000
4	690	000-00-00-00-00	Wycena własna - montaż rozdzielaczy	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	700	000-00-00-00-00	Wycena własna - szafka podtynkowa	szt	2,000
4	710	000-00-00-00-00	Wycena własna - złącza alternatywne	szt	22,000
4	720	000-00-00-00-00	Wycena własna - Sterowanie	kmpl	1,000